

Ituiutaba, 23 de março de 2022

OFÍCIO Nº 168/2022/SMOSU

REF.: Resposta ao Ofício 82/2022

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício 82/2022, referente ao requerimento CM/011/2022, de autoria do ilustre vereador Sinivaldo Ferreira Paiva, informamos que já foram levantados o custos para o recapeamento solicitado, conforme planilha anexa, mas no momento a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos não dispõe dos recursos financeiros para a execução da obra. Como paliativo foi executada a manutenção da via na operação “tapa buracos”.

Atenciosamente,



Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Recebi 28 / 03 / 22

NOME: MELO
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

Exmo. Sr.
Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Nesta.

Estrada Municipal 322

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS UNITÁRIO E GLOBAL

Objeto e Local dos Serviços:		Data-Base:	Data Elab. Planilha:	Proc. Administrativo:	Contrato:					
Execução de Obras de Infraestrutura Urbana (Recapeamento Asfáltico) entre o trevo da BR-154 até a entrada da JBS		SINAPI 01/2022, Desonerado	10/03/2022	3789/2022						
Observação 01:	Observação 02:	Forma de Execução:	Vigência Contratual:	Prazo de Execução:	BDI:	ART n°	Rev.			
Planilha executada conforme acórdãos do TCU n° 2.622/2014	Os encargos sociais atendem ao estabelecido SINAPI				26,75%		01			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDES	PREÇOS UNIT. (RS)		PREÇOS TOTAIS (RS)		%
						S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI	
01			INSTALAÇÃO DE OBRAS					3.618,37	4.586,28	0,22%
1.1	74209/001	SINAPI	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00x1,50m), em chapa galvanizada 0,26, afixadas em eucalipto autoclavado, pintadas conforme Manual de Identidade Visual do Governo Federal, conforme modelos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU)	m²	4,50	581,86	737,51	2.618,37	3.318,78	0,16%
1.2	COTAÇÃO	MERCADO	Locação de banheiro químico, com 03 (três) manutenções semanais	mês	1,00	1.000,00	1.267,50	1.000,00	1.267,50	0,06%
02			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					1.664.015,22	2.109.139,29	99,78%
2.1	99814	SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	25.200,00	1,41	1,79	35.532,00	45.036,81	2,13%
2.2	96402	SINAPI	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso	m²	25.200,00	2,57	3,26	64.764,00	82.088,37	3,88%
2.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,00cm - exclusive transporte	m³	1.008,00	1.547,09	1.960,94	1.559.466,72	1.976.624,07	93,51%
2.4	COMP1	SINAPI	Transporte de CBUQ da usina até a pista DMT específico	m³xkm	3.150,00	1,35	1,71	4.252,50	5.390,04	0,26%
VALOR GERAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS (R\$) COM BDI								1.667.633,59	2.113.725,58	100,00%
R\$ 2.113.725,58 (dois milhões e cento e sete mil e trinta e oito reais e setenta e três centavos)										

Leticia de Castro Fernandes
Garcia
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos
CPF: 052 347 081-95